

ACLARACIONES PROVISION GIS 345 kV

OBRA: ALTIPLANO SECCIONAMIENTO 345 kV.

1) Extensión de barras y alimentador Transformador de Servicios Auxiliares.

Se aclara que no será necesaria la provisión del alimentador al transformador de Serv. Auxiliares y su correspondiente expansión de barras. La alimentación se realizará mediante un secundario a incluir en los reactores de Línea.

2) Alcance General

Además de los elementos de conexión desde el pórtico de acometida de líneas de 345 kV (Cobos y Andes) hasta edificio GIS, se deberán proveer los elementos de conexión de las salidas hacia Altiplano y la reserva equipada, tal como indican los planos adjuntos (Ductos SF6, Soportes, Bushings,etc). Revisar la circular del pliego adjunta.